

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПАЗАРИ ЗАПАД ЕАД

ОБЕКТ: ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ - ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ,
в УПИ II- кв. 7, м. Люлин - 4М.Р., район Люлин, Столична
община

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Описание на строителни и монтажни работи	Ед. мярка	Колич.
1	Доставка и монтаж на дек от кофражни дъски с дебелина 20мм, включително второстепенна дървена конструкция и челна дъска		
1.1	Тип 1	м2	23,70
1.2	Тип 2	м2	27,31
2	Доставка и полагане на грунд и боя RAL 9004, върху метална конструкция /колони и греди/		
2.1	Тип 1	м'	127,56
2.2	Тип 2	м'	107,52
3	Доставка и монтаж на OSB плоскости с дебелина 22мм- покрив горно ниво		
3.1	Тип 1	м2	18,60
3.2	Тип 2	м2	22,60
4	Доставка и монтаж на битумни керемиди на покрив горно ниво - шестоъгълни, цвят сив		
4.1	Тип 1	м2	18,60
4.2	Тип 2	м2	22,60
5	Доставка и монтаж на водооткапващ елемент от поцинкована ламарина на покрив горно ниво		
5.1	Тип 1	м'	15,80
5.2	Тип 2	м'	14,20
6	Доставка и монтаж на плоскоти от многостенен поликарбонат с деб. 16мм, включително завършващи профили и капачки за снадките.		
6.1	Тип 1	м2	34,20
6.2	Тип 2	м2	28,20
7	Доставка и монтаж на улук от поцинкована ламарина		
7.1	Тип 1	м'	26,00
7.2	Тип 2	м'	14,20
8	Доставка и монтаж на водосточна тръба от поцинкована ламарина		
8.1	Тип 1	м'	3,20
8.2	Тип 2	м'	3,20
9	Доставка и монтаж на прозрачен винил за затваряне по контура		
9.1	Тип 1	м2	57,12
9.2	Тип 2	м2	63,88
10	Доставка и монтаж на челна дъска по наклон на скат		
10.1	Тип 1	м'	
10.2	Тип 2	м'	14,20
11	Обшивка на челна дъска по наклон скат с поцинкована ламарина		
11.1	Тип 1	м'	
11.2	Тип 2	м'	14,20
12	Почистване, грундиране и боядисване на съществуващи маси		
12.1	Тип 1	м2	34,48
12.2	Тип 2	м2	41,37

Забележки:

- 1 Посочените ко-ва са за 1 обект от тип
- 2
- 3